

s o M o s CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – PB
Ref.: Tomada de Preços nº 0007/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA PROJETO ALAMEDA/CALÇADÃO NA RUA CEL. VICENTE CARNEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PROJETO BÁSICO .

PROPOSTA COMERCIAL

- 1) A empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na rua Tab. José Vieira de Queiroga, N-61, Pombal/PB, inscrita no CNPJ sob nº. 35.042.630/0001-03, pela presente, apresenta e submete à apreciação de V. Sras., proposta de preço, no **Valor Global de R\$ 78.318,28 (SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)** relativa à licitação em epígrafe, assumindo o inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação, conforme Planilha de Preços em anexo.
- 2) Declaramos que já estão inclusas todas as despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão de obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam eu venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilhas de custo unitários e totais, nos termos deste Edital e seus anexos.
- 3) A validade desta proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos contados da data de sua apresentação.
- 4) O prazo de execução deverá ser de **90 (NOVENTA)** dias corridos contados a partir da **expedição da ordem de serviço**.
- 5) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a **FISCALIZAÇÃO**.
- 6) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da **PREFEITURA**.
- 7) Declaramos estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital e seus anexos. Bem como aceitar todas as obrigações especificadas.
- 8) Declaramos que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Termo Contratual no prazo determinado no documento de convocação.
- 9) Forma de pagamento: conforme disposto neste edital.
- 10) Declaramos que a nossa empresa não foi declarada inidônea, nem está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Pombal, 09 de outubro de 2020

Atenciosamente...

Somos Construções EIRELI

Resp. Téc. José Roberto de Q. Gomes
CNPJ: 35.042.630/0001-03

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

EMPRESA: SOMOS CONSTRUÇÕES - EIRELI

TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB

Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para requalificação urbana Projeto Alameda/Calçada na Rua Cel. Vicente Carneiro, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para requalificação urbana Projeto Alameda/Calçada na Rua Cel. Vicente Carneiro, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico				78.317,28
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	9.810,41	9.810,41
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	UN	1,00	879,19	879,19
3	ALVENARIAS	UN	1,00	5.593,75	5.593,75
4	REVESTIMENTO	UN	1,00	2.106,74	2.106,74
5	PISOS	UN	1,00	29.723,32	29.723,32
6	BANCOS E PROTEÇÕES	UN	1,00	10.313,50	10.313,50
7	METAIS	UN	1,00	150,14	150,14
8	PINTURA	UN	1,00	1.047,63	1.047,63
9	ARBORIZAÇÃO	UN	1,00	1.162,12	1.162,12
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	UN	1,00	16.240,84	16.240,84
11	DIVERSOS	UN	1,00	1.289,64	1.289,64
TOTAL (R\$)					78.317,28
VALOR GLOBAL: SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS					
POMBAL/PB 09/10/2020					

Somos Construções EIRELI
Resp. Téc. José Roberto de Q. Gomes
Eng. Civil CREA: 160.196.194-0

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

EMPRESA: SOMOS CONSTRUÇÕES - EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB

TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2020

Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para requalificação urbana Projeto Alameda/Calçada na Rua Cel. Vicente Carneiro, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)		MED 01	MED 02	MED 03	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,53%	9.810,41	%	100,00%			100,00%
				DIAS				
				R\$	9.810,41	-	-	9.810,41
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,12%	879,19	%	100,00%			100,00%
				DIAS				
				R\$	879,19	-	-	879,19
3	ALVENARIAS	7,14%	5.593,75	%	80,00%	20,00%		100,00%
				DIAS				
				R\$	4.475,00	1.118,75	-	5.593,75
4	REVESTIMENTO	2,69%	2.106,74	%	50,00%	50,00%		100,00%
				DIAS				
				R\$	1.053,37	1.053,37	-	2.106,74
5	PISOS	37,95%	29.723,32	%	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
				DIAS				
				R\$	5.944,66	14.861,66	8.917,00	29.723,32
6	BANCOS E PROTEÇÕES	13,17%	10.313,50	%		70,00%	30,00%	100,00%
				DIAS				
				R\$	-	7.219,45	3.094,05	10.313,50
7	METAIS	0,19%	150,14	%			100,00%	100,00%
				DIAS				
				R\$	-	-	150,14	150,14
8	PINTURA	1,34%	1.047,63	%		80,00%	20,00%	100,00%
				DIAS				
				R\$	-	838,11	209,53	1.047,63
9	ARBORIZAÇÃO	1,48%	1.162,12	%		70,00%	30,00%	100,00%
				DIAS				
				R\$	-	813,48	348,64	1.162,12
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	20,74%	16.240,84	%	15,00%	35,00%	50,00%	100,00%
				DIAS				
				R\$	2.436,13	5.684,29	8.120,42	16.240,84
11	DIVERSOS	1,65%	1.289,64	%			100,00%	100,00%
				DIAS				
				R\$	-	-	1.289,64	1.289,64
TOTAL R\$			R\$ 78.317,28		24.598,76	31.589,12	22.129,41	78.317,28
TOTAL %			100,00%		31,41%	40,33%	28,26%	100,00%
TOTAL ACUMULADO R\$					24.598,76	56.187,87	78.317,28	100,00%
TOTAL ACUMULADO %					31,41%	71,74%	100,00%	100,00%

Somos Construções EIRELI
Resp. Téc. José Roberto de C. Gomes
Eng. Civil CREA 160.196/104.0

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

EMPRESA: SOMOS CONSTRUÇÕES - EIRELI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB
TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para requalificação urbana Projeto Alameda/Calçada na Rua Cel. Vicente Carneiro, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico						DATA DA LICITAÇÃO: 09/10/2020		
BASE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2019 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) / SETEMBRO DE 2019 (DER-PB)						BDI EDIFICAÇÃO (%): 22,29%		
						ENCARGOS SOCIAIS 87,85%		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								9.810,41
1.1	1776	ORSE	PLACAS DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 20	M2	6,00	224,49	274,53	1.465,98
1.2	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM	M2	235,96	7,45	9,11	1.913,27
1.3	02.999.31	DER-PB	RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO	M2	347,16	6,82	8,34	2.578,88
1.4	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	163,32	2,09	2,56	371,51
1.5	03.999.13	DER-PB	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,17	172,77	211,28	1.724,32
1.6	02.900.04	DER-PB	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRAS GRANÍTICAS	M	76,94	9,10	11,13	762,03
1.7	99056	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES	M	26,49	34,56	42,26	995,41
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2								879,19
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	24,20	33,38	40,82	879,19
ALVENARIAS								
3								5.593,75
3.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M3	103,39	49,71	60,79	5.593,75
REVESTIMENTO								
4								2.106,74
4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PREDEIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	70,26	3,00	3,67	229,41
4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES.ESPESSURA DE 20MM	M2	70,26	24,55	30,02	1.877,33
PISOS								
5								29.723,32
5.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	76,94	31,92	39,03	2.672,98
5.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X 10 CM, ESPESSURA 9CM	M2	478,10	46,67	57,07	24.294,97
5.3	6897	ORSE	PISO TATIL DIRECIONAL E/ OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	27,45	46,30	56,62	1.383,26
5.4	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	14,04	32,35	39,56	494,34
5.5	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M².	M2	7,05	115,70	141,49	887,78
BANCOS E PROTEÇÕES								
6								10.313,50
6.1	1	CT	BANCO DE CONCRETO ARMADO COM ENCOSTO	M	40,95	180,00	220,12	8.022,46
6.2	8679	ORSE	BALIZADOR DE PROTEÇÃO/ EM CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO/ EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO/ DE ALTA RESISTÊNCIA	UM	5,00	421,00	514,84	2.291,04
METAIS								
7								150,14
7.1	3339	ORSE	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D= 11/2	M2	1,75	78,83	96,40	150,14
PINTURA								
8								1.047,83
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	70,26	1,81	2,21	136,41
8.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	70,26	11,89	14,54	909,22
ARBORIZAÇÃO								
9								1.162,12
9.1	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	44,04	15,52	16,98	743,91
9.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M.	UM	5,00	76,65	93,98	418,21
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10								16.240,84
10.1	885	ORSE	ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO, D=1/2"	M	147,38	4,37	5,34	700,97
10.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	177,28	3,04	3,72	586,56
10.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	191,68	4,27	5,22	891,74
10.4	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/ 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	6,00	110,42	135,03	721,07
10.5	2535	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PIATÉ 03 DISJUNTORES/ BARRAMENTO, PADRÃO DIN, TIGRE OU SIMILAR	UN	1,00	14,90	18,22	16,22
10.6	74130	SINAPI	DIJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	11,41	13,95	24,64
10.7	96966	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA- FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	2,00	65,08	79,59	141,66
10.8	1	CT	SPOT BALIZADOR LED 12W BRANCO FRIO PARA PISO	UN	11,00	89,91	109,95	1.076,42
10.9	6827	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTINO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR	UN	9,00	720,34	880,90	7.056,04
10.10	2	CT	LUMINÁRIA PÚBLICA ULTRA LED SMD 100W BRANCO FRIO	UN	9,00	449,90	550,18	4.408,96
10.11	13288	ORSE	REFLETOR SIMPLES LED 50W DE POTÊNCIA , BRANCO FRIO, 8500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	6,00	94,69	115,80	618,35
DIVERSOS								
11								1.289,94
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	575,20	2,08	2,52	1.289,94

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$

78.317,28

Somos Construções EIRELI

Resp. Téc. José Roberto de Q. Gomes
Eng. Civil CRFA- 160.196.104-9

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

Somos Construções EIRELI
 Resp. Téc. José Roberto Med. Gomes
 Cnd. Civil CREA: 102.380.104-9

EMPRESA: SOMOS CONSTRUÇÕES - EIRELI
 TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB
 Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para requalificação urbana Projeto Alameda/Calçada na Rua Cel. Vicente Carneiro, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

Item componente do BDI	% Informado	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,26	3,00	4,00	5,50
Seguro (S) e Garantia (G)	1,12	0,80	0,80	1,00
Risco (R)	1,07	0,97	1,27	1,27
Despesas Financeiras (DF)	1,28	0,59	1,23	1,39
Lucro (L)	5,80	6,16	7,40	8,96
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	7,60	Conforme Legislação Específica		

Observações

- Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (0,00% ou 4,50% - Lei 13.161/2015) e ISS (variável até 5,00% conforme o município - base de cálculo estimada do ISS em 100% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município em 2,50%: ISS=2,50% DE 100,00% = 2,50%)
- O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 e 2293/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013, Lei 12.546/2011, Lei 12.844/2013 e Lei 13.161/2015.

3) BDI calculado COM a inclusão da CPRB pois optou-se por preços COM DESONERACÃO DA FOLHA

B.D.I. ADOPTADO = 22,29%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

EMPRESA: SOMOS CONSTRUÇÕES - EIRELI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB
TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2020

Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para requalificação urbana Projeto Alameda/Calçadão na Rua Cel. Vicente Carneiro, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS E OBRIGATÓRIOS		
A1	INSS		
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES E REINCIDENTES		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04	-
B2	Feriados	4,31	-
B3	Auxílio Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,90	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,06	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	8,59	6,57
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	45,77	16,32
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A":		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,84	4,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,11
C3	Férias Indenizadas	5,24	4,01
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,39	4,12
C5	Indenização Adicional	0,49	0,38
C	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	17,10	13,08
GRUPO D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,69	2,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
D	TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDÊNCIAS	8,18	3,12
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)		87,85%	49,32%

FONTE: CAIXA/SINAPI -

Somos Construções EIRELI

Resp. Téc José Roberto de Q. Gomes
Eng. Civil CREA 160 196 104-6