

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB
SETOR DE CONTRATAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00009/2025****PROPONENTE: EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.750.635/0001-31**Proposta
REF.: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00009/2025****Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB****PROPONENTE: EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº: 02.750.635/0001-31**

Prezados Senhores,

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1.0	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	Und	1.00	R\$ 1.652.438,40	R\$ 1.652.438,40
TOTAL POR EXTENSO: Um milhão e seiscentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos					R\$ 1.652.438,40

DECLARA QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) DIAS.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 (Nove) meses
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital.
5. Dados Bancários:
Banco: 033- santander
Agência 3857
Cc 13011338-9

**Enólla Kay
Cirilo
Dantas**Assinado digitalmente por Enólla
Kay Cirilo Dantas
ND: CN=Enólla Kay Cirilo Dantas,
E=enollakay@hotmail.com, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão:
2025.1.0

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB					DATA :		17/10/2025	BDI :		21,61%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
							ORSE		2024/12		112,54% 70,11%	
							SINAPI		2025/03 COM DESONERAÇÃO		91,01% 51,84%	
LOCAL:	Princesa Isabel-PB											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
1	TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA									R\$ 86.910,52	R\$ 18.784,13	R\$ 105.694,65
1.1	1									R\$ 1.229,95	R\$ 270,22	R\$ 1.500,17
1.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	931,78	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.229,95	R\$ 270,22	R\$ 1.500,17
1.2	2									R\$ 18.095,56	R\$ 3.909,83	R\$ 22.005,39
1.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	186,36	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 18.095,56	R\$ 3.909,83	R\$ 22.005,39
1.3	3									R\$ 67.585,01	R\$ 14.604,08	R\$ 82.189,09
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	310,59	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 9.153,09	R\$ 1.978,46	R\$ 11.131,55
1.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	931,78	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 58.431,92	R\$ 12.625,62	R\$ 71.057,54
2	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA									R\$ 32.134,65	R\$ 6.945,36	R\$ 39.080,01
2.1	1									R\$ 465,88	R\$ 102,35	R\$ 568,23
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	352,94	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 465,88	R\$ 102,35	R\$ 568,23
2.2	2									R\$ 6.068,75	R\$ 1.311,25	R\$ 7.380,00
2.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	62,50	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 6.068,75	R\$ 1.311,25	R\$ 7.380,00
2.3	3									R\$ 25.600,02	R\$ 5.531,76	R\$ 31.131,78
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	117,65	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 3.467,15	R\$ 749,43	R\$ 4.216,58
2.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	352,94	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 22.132,87	R\$ 4.782,33	R\$ 26.915,20
3	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA									R\$ 29.149,30	R\$ 6.300,09	R\$ 35.449,39
3.1	1									R\$ 412,53	R\$ 90,63	R\$ 503,16
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	312,52	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 412,53	R\$ 90,63	R\$ 503,16
3.2	2									R\$ 6.068,75	R\$ 1.311,25	R\$ 7.380,00
3.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	62,50	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 6.068,75	R\$ 1.311,25	R\$ 7.380,00
3.3	3									R\$ 22.668,02	R\$ 4.898,21	R\$ 27.566,23
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	104,17	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 3.069,89	R\$ 663,56	R\$ 3.733,45

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB							DATA :		17/10/2025		BDI :		21,61%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB							FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
									ORSE		2024/12		112,54%		70,11%	
									SINAPI		2025/03 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%	
LOCAL:	Princesa Isabel-PB															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	312,52	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 19.598,13	R\$ 4.234,65	R\$ 23.832,78
4	RUA DOUTORA MARIA MEDEIROS, BAIRRO MAJA									R\$ 49.668,06	R\$ 10.734,84	R\$ 60.402,90
4.1	1									R\$ 702,90	R\$ 154,43	R\$ 857,33
4.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	532,50	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 702,90	R\$ 154,43	R\$ 857,33
4.2	2									R\$ 10.341,15	R\$ 2.234,37	R\$ 12.575,52
4.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	106,50	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 10.341,15	R\$ 2.234,37	R\$ 12.575,52
4.3	3									R\$ 38.624,01	R\$ 8.346,04	R\$ 46.970,05
4.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	177,50	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.230,93	R\$ 1.130,67	R\$ 6.361,60
4.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	532,50	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 33.393,08	R\$ 7.215,37	R\$ 40.608,45
5	RUA JOSE PINTO MANGUEIRA, BAIRRO MAJA									R\$ 54.019,88	R\$ 11.675,43	R\$ 65.695,31
5.1	1									R\$ 764,49	R\$ 167,96	R\$ 932,45
5.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	579,16	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 764,49	R\$ 167,96	R\$ 932,45
5.2	2									R\$ 11.247,09	R\$ 2.430,12	R\$ 13.677,21
5.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	115,83	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 11.247,09	R\$ 2.430,12	R\$ 13.677,21
5.3	3									R\$ 42.008,30	R\$ 9.077,35	R\$ 51.085,65
5.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	193,05	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.689,18	R\$ 1.229,73	R\$ 6.918,91
5.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	579,16	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 36.319,12	R\$ 7.847,62	R\$ 44.166,74
6	RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA									R\$ 126.324,21	R\$ 27.304,95	R\$ 153.629,16
6.1	1									R\$ 2.347,47	R\$ 515,74	R\$ 2.863,21
6.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	1.778,39	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 2.347,47	R\$ 515,74	R\$ 2.863,21
6.2	2									R\$ 34.536,53	R\$ 7.462,16	R\$ 41.998,69
6.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	355,68	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 34.536,53	R\$ 7.462,16	R\$ 41.998,69
6.3	3									R\$ 89.440,21	R\$ 19.327,05	R\$ 108.767,26
6.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	SINAPI	M	592,80	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 17.469,82	R\$ 3.776,13	R\$ 21.245,95

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB						DATA :		17/10/2025		BDI :		21,61%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB						FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								ORSE		2024/12		112,54%		70,11%	
								SINAPI		2025/03 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%	
LOCAL:	Princesa Isabel-PB														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	94273	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024										
6.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.147,67	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 71.970,39	R\$ 15.550,92	R\$ 87.521,31
7	RUA POETA EMIDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO									R\$ 107.046,71	R\$ 23.136,20	R\$ 130.182,91
7.1	1									R\$ 1.514,92	R\$ 332,83	R\$ 1.847,75
7.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.147,67	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.514,92	R\$ 332,83	R\$ 1.847,75
7.2	2									R\$ 22.287,36	R\$ 4.815,54	R\$ 27.102,90
7.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	229,53	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 22.287,36	R\$ 4.815,54	R\$ 27.102,90
7.3	3									R\$ 83.244,43	R\$ 17.987,83	R\$ 101.232,26
7.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	382,56	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 11.274,04	R\$ 2.436,91	R\$ 13.710,95
7.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.147,67	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 71.970,39	R\$ 15.550,92	R\$ 87.521,31
8	RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPA I									R\$ 54.364,26	R\$ 11.749,86	R\$ 66.114,12
8.1	1									R\$ 769,36	R\$ 169,03	R\$ 938,39
8.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	582,85	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 769,36	R\$ 169,03	R\$ 938,39
8.2	2									R\$ 11.318,95	R\$ 2.445,64	R\$ 13.764,59
8.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	116,57	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 11.318,95	R\$ 2.445,64	R\$ 13.764,59
8.3	3									R\$ 42.275,95	R\$ 9.135,19	R\$ 51.411,14
8.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	194,28	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.725,43	R\$ 1.237,57	R\$ 6.963,00
8.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	582,85	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 36.550,52	R\$ 7.897,62	R\$ 44.448,14
9	RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPA I									R\$ 50.600,69	R\$ 10.936,42	R\$ 61.537,11
9.1	1									R\$ 716,10	R\$ 157,33	R\$ 873,43
9.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	542,50	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 716,10	R\$ 157,33	R\$ 873,43
9.2	2									R\$ 10.535,35	R\$ 2.276,33	R\$ 12.811,68
9.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	108,50	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 10.535,35	R\$ 2.276,33	R\$ 12.811,68

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB							DATA :		17/10/2025		BDI :		21,61%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB							FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
									ORSE		2024/12		112,54%		70,11%	
									SINAPI		2025/03 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%	
LOCAL:	Princesa Isabel-PB															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
9.3	3									R\$ 39.349,24	R\$ 8.502,76	R\$ 47.852,00
9.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	180,83	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.329,06	R\$ 1.151,89	R\$ 6.480,95
9.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	542,50	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 34.020,18	R\$ 7.350,87	R\$ 41.371,05
10	RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPA I									R\$ 27.332,37	R\$ 5.907,40	R\$ 33.239,77
10.1	1									R\$ 386,80	R\$ 84,98	R\$ 471,78
10.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	293,03	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 386,80	R\$ 84,98	R\$ 471,78
10.2	2									R\$ 5.691,03	R\$ 1.229,64	R\$ 6.920,67
10.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	58,61	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 5.691,03	R\$ 1.229,64	R\$ 6.920,67
10.3	3									R\$ 21.254,54	R\$ 4.592,78	R\$ 25.847,32
10.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	97,68	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 2.878,63	R\$ 622,22	R\$ 3.500,85
10.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	293,03	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 18.375,91	R\$ 3.970,56	R\$ 22.346,47
11	RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPA II									R\$ 137.125,14	R\$ 29.637,12	R\$ 166.762,26
11.1	1									R\$ 1.940,58	R\$ 426,35	R\$ 2.366,93
11.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	1.470,14	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.940,58	R\$ 426,35	R\$ 2.366,93
11.2	2									R\$ 28.550,31	R\$ 6.168,75	R\$ 34.719,06
11.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	294,03	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 28.550,31	R\$ 6.168,75	R\$ 34.719,06
11.3	3									R\$ 106.634,25	R\$ 23.042,02	R\$ 129.676,27
11.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	490,05	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 14.441,77	R\$ 3.121,62	R\$ 17.563,39
11.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	1.470,14	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 92.192,48	R\$ 19.920,40	R\$ 112.112,88
12	RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II									R\$ 85.373,09	R\$ 18.451,82	R\$ 103.824,91
12.1	1									R\$ 1.208,20	R\$ 265,43	R\$ 1.473,63
12.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	915,30	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.208,20	R\$ 265,43	R\$ 1.473,63

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB							DATA :		17/10/2025		BDI :		21,61%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB							FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
									ORSE		2024/12		112,54%		70,11%	
									SINAPI		2025/03 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%	
LOCAL:	Princesa Isabel-PB															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
12.2	2									R\$ 17.775,13	R\$ 3.840,59	R\$ 21.615,72
12.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	183,06	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 17.775,13	R\$ 3.840,59	R\$ 21.615,72
12.3	3									R\$ 66.389,76	R\$ 14.345,80	R\$ 80.735,56
12.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	305,10	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 8.991,30	R\$ 1.943,48	R\$ 10.934,78
12.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	915,30	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 57.398,46	R\$ 12.402,32	R\$ 69.800,78
13	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS , BAIRRO MACAPA I I									R\$ 52.259,58	R\$ 11.294,94	R\$ 63.554,52
13.1	1									R\$ 739,57	R\$ 162,48	R\$ 902,05
13.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	560,28	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 739,57	R\$ 162,48	R\$ 902,05
13.2	2									R\$ 10.881,03	R\$ 2.351,01	R\$ 13.232,04
13.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	112,06	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 10.881,03	R\$ 2.351,01	R\$ 13.232,04
13.3	3									R\$ 40.638,98	R\$ 8.781,45	R\$ 49.420,43
13.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	186,76	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.503,82	R\$ 1.189,66	R\$ 6.693,48
13.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	560,28	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 35.135,16	R\$ 7.591,79	R\$ 42.726,95
14	RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II									R\$ 55.110,55	R\$ 11.911,14	R\$ 67.021,69
14.1	1									R\$ 779,92	R\$ 171,35	R\$ 951,27
14.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	590,85	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 779,92	R\$ 171,35	R\$ 951,27
14.2	2									R\$ 11.474,31	R\$ 2.479,20	R\$ 13.953,51
14.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	118,17	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 11.474,31	R\$ 2.479,20	R\$ 13.953,51
14.3	3									R\$ 42.856,32	R\$ 9.260,59	R\$ 52.116,91
14.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	196,95	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.804,12	R\$ 1.254,57	R\$ 7.058,69
14.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	590,85	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 37.052,20	R\$ 8.006,02	R\$ 45.058,22
15	RUA ROSA MORATO DA SILVA, BAIRRO MACAPA II									R\$ 108.676,04	R\$ 23.488,35	R\$ 132.164,39

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB						DATA :		17/10/2025		BDI :		21,61%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB						FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								ORSE		2024/12		112,54%		70,11%	
								SINAPI		2025/03 COM DESONERAÇÃO		91,01%		51,84%	
LOCAL:	Princesa Isabel-PB														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
15.1	1									R\$ 1.537,97	R\$ 337,89	R\$ 1.875,86
15.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	1.165,13	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.537,97	R\$ 337,89	R\$ 1.875,86
15.2	2									R\$ 22.627,21	R\$ 4.888,97	R\$ 27.516,18
15.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	233,03	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 22.627,21	R\$ 4.888,97	R\$ 27.516,18
15.3	3									R\$ 84.510,86	R\$ 18.261,49	R\$ 102.772,35
15.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	388,38	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 11.445,56	R\$ 2.473,98	R\$ 13.919,54
15.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	1.165,13	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 73.065,30	R\$ 15.787,51	R\$ 88.852,81
16	RUA MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA, JARDIM KARLOTA									R\$ 53.505,40	R\$ 11.564,24	R\$ 65.069,64
16.1	1									R\$ 757,20	R\$ 166,36	R\$ 923,56
16.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	573,64	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 757,20	R\$ 166,36	R\$ 923,56
16.2	2									R\$ 11.140,28	R\$ 2.407,04	R\$ 13.547,32
16.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	114,73	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 11.140,28	R\$ 2.407,04	R\$ 13.547,32
16.3	3									R\$ 41.607,92	R\$ 8.990,84	R\$ 50.598,76
16.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	191,21	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 5.634,96	R\$ 1.218,01	R\$ 6.852,97
16.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	573,64	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 35.972,96	R\$ 7.772,83	R\$ 43.745,79
17	RUA MAESTRO JOÃO BATISTA SIQUEIRA, BAIRRO JARDIM KARLOTA									R\$ 166.729,17	R\$ 36.035,48	R\$ 202.764,65
17.1	1									R\$ 2.359,54	R\$ 518,38	R\$ 2.877,92
17.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	SINAPI	M2	1.787,53	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 2.359,54	R\$ 518,38	R\$ 2.877,92
17.2	2									R\$ 34.714,22	R\$ 7.500,56	R\$ 42.214,78
17.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	357,51	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 34.714,22	R\$ 7.500,56	R\$ 42.214,78
17.3	3									R\$ 129.655,41	R\$ 28.016,54	R\$ 157.671,95
17.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	595,84	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 17.559,40	R\$ 3.795,51	R\$ 21.354,91
17.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E	SINAPI	M2	1.787,53	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 112.096,01	R\$ 24.221,03	R\$ 136.317,04

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB							DATA :	17/10/2025	BDI : 21,61%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB							FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Princesa Isabel-PB							ORSE	2024/12	112,54% 70,11%
									SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01% 51,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	101169	AREIA). AF_05/2020										
18		RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, BAIRRO CASUSA								R\$ 82.434,33	R\$ 17.816,68	R\$ 100.251,01
18.1	1									R\$ 1.166,60	R\$ 256,30	R\$ 1.422,90
18.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	883,79	21,61%	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 1,61	R\$ 1.166,60	R\$ 256,30	R\$ 1.422,90
18.2	2									R\$ 17.163,40	R\$ 3.708,42	R\$ 20.871,82
18.2.1	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	176,76	21,61%	R\$ 97,10	R\$ 20,98	R\$ 118,08	R\$ 17.163,40	R\$ 3.708,42	R\$ 20.871,82
18.3	3									R\$ 64.104,33	R\$ 13.851,96	R\$ 77.956,29
18.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	294,60	21,61%	R\$ 29,47	R\$ 6,37	R\$ 35,84	R\$ 8.681,86	R\$ 1.876,60	R\$ 10.558,46
18.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	883,79	21,61%	R\$ 62,71	R\$ 13,55	R\$ 76,26	R\$ 55.422,47	R\$ 11.975,36	R\$ 67.397,83
											VALOR BDI TOTAL:	R\$ 293.674,45
											VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.358.763,95
											VALOR TOTAL:	R\$ 1.652.438,40

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025		BDI : 21,61%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%
			SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA	R\$ 105.694,65	6,40%
2	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 39.080,01	2,36%
3	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 35.449,39	2,15%
4	RUA DOUTORA MARIA MEDEIROS, BAIRRO MAJA	R\$ 60.402,90	3,66%
5	RUA JOSE PINTO MANGUEIRA, BAIRRO MAJA	R\$ 65.695,31	3,98%
6	RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA	R\$ 153.629,16	9,30%
7	RUA POETA EMIDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO	R\$ 130.182,91	7,88%
8	RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPA I	R\$ 66.114,12	4,00%
9	RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPA I	R\$ 61.537,11	3,72%
10	RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPA I	R\$ 33.239,77	2,01%
11	RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPA II	R\$ 166.762,26	10,09%
12	RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II	R\$ 103.824,91	6,28%
13	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS , BAIRRO MACAPA I I	R\$ 63.554,52	3,85%
14	RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 67.021,69	4,06%
15	RUA ROSA MORATO DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 132.164,39	8,00%
16	RUA MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA, JARDIM KARLOTA	R\$ 65.069,64	3,94%
17	RUA MAESTRO JOÃO BATISTA SIQUEIRA, BAIRRO JARDIM KARLOTA	R\$ 202.764,65	12,27%
18	RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, BAIRRO CASUSA	R\$ 100.251,01	6,07%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 293.674,45	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.358.763,95	
VALOR TOTAL:		R\$ 1.652.438,40	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025		BDI : 21,61%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54% 70,11%
			SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01% 51,84%

100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00686114	R\$ 57,45	R\$ 0,39
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00097319	R\$ 248,00	R\$ 0,24
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00066546	R\$ 76,66	R\$ 0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00027508	R\$ 197,95	R\$ 0,05
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00554320	R\$ 53,98	R\$ 0,29
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00229113	R\$ 130,16	R\$ 0,29
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 1,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00094054	R\$ 18,67	R\$ 0,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,01
				VALOR:		1,32

S03212 Colchão de areia (m3)							
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente		ORSE	h	0,74951730	R\$ 3,89	R\$ 2,92
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 2,92	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00366S	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		ORSE	m3	1,11489887	R\$ 75,30	R\$ 83,95
				TOTAL Material:		R\$ 83,95	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06111S	Servente de obras (horista)		ORSE	h	0,74951730	R\$ 13,65	R\$ 10,23
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 10,23	
				VALOR:		97,10	

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00702158	R\$ 105,42	R\$ 0,74
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,06879559	R\$ 18,83	R\$ 20,12
				TOTAL Material:		R\$ 20,86

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025		BDI : 21,61%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54% 70,11%
			SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01% 51,84%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18757506	R\$ 23,10	R\$ 4,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18801002	R\$ 18,67	R\$ 3,51
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,84
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00146974	R\$ 528,75	R\$ 0,77
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,77
				VALOR:		29,47

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11031787	R\$ 52,71	R\$ 5,81
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00261257	R\$ 127,69	R\$ 0,33
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 6,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 106,80	R\$ 12,17
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 698,84	R\$ 23,06
				TOTAL Material:		R\$ 35,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33843970	R\$ 22,94	R\$ 7,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33834000	R\$ 18,67	R\$ 6,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01719239	R\$ 423,22	R\$ 7,27
				TOTAL Serviço:		R\$ 7,27
				VALOR:		62,71

100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00686415	R\$ 57,45	R\$ 0,39
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00097362	R\$ 248,00	R\$ 0,24

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025		BDI : 21,61%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
	LOCAL:	Princesa Isabel-PB	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00066576	R\$ 76,66	R\$ 0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00027519	R\$ 197,95	R\$ 0,05
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00554563	R\$ 53,98	R\$ 0,29
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00229214	R\$ 130,16	R\$ 0,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00094095	R\$ 18,67	R\$ 0,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,01
VALOR:						1,32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA :	17/10/2025	BDI :	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

EM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
	TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA	R\$ 105.694,65	100,00 % R\$ 105.694,65								
	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 39.080,01	100,00 % R\$ 39.080,01								
	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 35.449,39		100,00 % R\$ 35.449,39							
4	RUA DOUTORA MARIA MEDEIROS, BAIRRO MAJA	R\$ 60.402,90		100,00 % R\$ 60.402,90							
5	RUA JOSE PINTO MANGUEIRA, BAIRRO MAJA	R\$ 65.695,31			100,00 % R\$ 65.695,31						
6	RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA	R\$ 153.629,16			100,00 % R\$ 153.629,16						
7	RUA POETA EMIDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO	R\$ 130.182,91				100,00 % R\$ 130.182,91					
8	RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPA I	R\$ 66.114,12				100,00 % R\$ 66.114,12					
9	RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPA I	R\$ 61.537,11					100,00 % R\$ 61.537,11				
10	RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPA I	R\$ 33.239,77					100,00 % R\$ 33.239,77				
11	RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPA II	R\$ 166.762,26						100,00 % R\$ 166.762,26			
12	RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II	R\$ 103.824,91						100,00 % R\$ 103.824,91			
13	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS , BAIRRO MACAPA I I	R\$ 63.554,52							100,00 % R\$ 63.554,52		
14	RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 67.021,69							100,00 % R\$ 67.021,69		
15	RUA ROSA MORATO DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 132.164,39								100,00 % R\$ 132.164,39	
16	RUA MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA, JARDIM KARLOTA	R\$ 65.069,64								100,00 % R\$ 65.069,64	
17	RUA MAESTRO JOÃO BATISTA SIQUEIRA, BAIRRO JARDIM KARLOTA	R\$ 202.764,65									100,00 % R\$ 202.764,65



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA :	17/10/2025	BDI :	21,61%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
	RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, BAIRRO CASUSA	R\$ 100.251,01									100,00 %
											R\$ 100.251,01
		R\$ 1.652.438,40	R\$ 144.774,66	R\$ 95.852,29	R\$ 219.324,47	R\$ 196.297,03	R\$ 94.776,88	R\$ 270.587,17	R\$ 130.576,21	R\$ 197.234,03	R\$ 303.015,66
			R\$ 144.774,66	R\$ 240.626,95	R\$ 459.951,42	R\$ 656.248,45	R\$ 751.025,33	R\$ 1.021.612,50	R\$ 1.152.188,71	R\$ 1.349.422,74	R\$ 1.652.438,40

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRAVESSA VALDOMIRO ARRUDA, BAIRRO MAJA	R\$ 105.694,65	100,00 % R\$ 105.694,65
2	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 39.080,01	100,00 % R\$ 39.080,01
3	RUA CICERO BEZERRA, BAIRRO MAJA	R\$ 35.449,39	100,00 % R\$ 35.449,39
4	RUA DOUTORA MARIA MEDEIROS, BAIRRO MAJA	R\$ 60.402,90	100,00 % R\$ 60.402,90
5	RUA JOSE PINTO MANGUEIRA, BAIRRO MAJA	R\$ 65.695,31	100,00 % R\$ 65.695,31
6	RUA MARIA CASUSA, BAIRRO MAJA	R\$ 153.629,16	100,00 % R\$ 153.629,16
7	RUA POETA EMIDIO DE MIRANDA, BAIRRO IRENE SERGIO	R\$ 130.182,91	100,00 % R\$ 130.182,91
8	RUA PROFESSOR ADRIANO FEITOSA, BAIRRO MACAPA I	R\$ 66.114,12	100,00 % R\$ 66.114,12
9	RUA PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO MACAPA I	R\$ 61.537,11	100,00 % R\$ 61.537,11
10	RUA PADRE QUERUNINO FONSECA DINIZ, BAIRRO MACAPA I	R\$ 33.239,77	100,00 % R\$ 33.239,77
11	RUA DOUTORA MARIA DE LURDES MEDEIROS, BAIRRO MACAPA II	R\$ 166.762,26	100,00 % R\$ 166.762,26
12	RUA JOSE DOMINGOS DE MEDEIRO NETO, BAIRRO MACAPA II	R\$ 103.824,91	100,00 % R\$ 103.824,91
13	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS , BAIRRO MACAPA I I	R\$ 63.554,52	100,00 % R\$ 63.554,52
14	RUA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 67.021,69	100,00 % R\$ 67.021,69

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025		BDI : 21,61%	
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
LOCAL:	Princesa Isabel-PB	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

EM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
Reservatório digitalmente por Edilia Key Núcleo Digital Key - Núcleo Danúbio - enrolamento de 10m x 10m	RUA ROSA MORATO DA SILVA, BAIRRO MACAPA II	R\$ 132.164,39	100,00 %
			R\$ 132.164,39
	RUA MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA, JARDIM KARLOTA	R\$ 65.069,64	100,00 %
			R\$ 65.069,64
16	RUA MAESTRO JOÃO BATISTA SIQUEIRA, BAIRRO JARDIM KARLOTA	R\$ 202.764,65	100,00 %
			R\$ 202.764,65
17	RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, BAIRRO CASUSA	R\$ 100.251,01	100,00 %
			R\$ 100.251,01
18		R\$ 1.652.438,40	R\$ 1.652.438,40

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025		BDI : 21,61%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54% 70,11%
			SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01% 51,84%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	6,85%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	8,04%
I	Impostos	
	IMPOSTOS (I) = PIS, COFINS, ISSQN	5,00%
	TOTAL	5,00%

BDI = 21,61%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025		BDI : 21,61%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
	LOCAL:	Princesa Isabel-PB	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel.- PB	DATA : 17/10/2025		BDI : 21,61%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação de diversas ruas no Município de Princesa Isabel-PB	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Princesa Isabel-PB	ORSE	2024/12	112,54% 70,11%
			SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01% 51,84%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	9,76%	7,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	46,88%	17,11%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,29%	3,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96%	2,25%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	12,27%	9,33%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,67%	3,31%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
	TOTAL	10,06%	3,60%

A + B + C + D = 91,01% 51,84%